

ノースジャパン素材流通協同組合 皆伐施業ガイドライン

A. 伐採契約・準備

1. 伐採更新計画の策定

1.1. 所有者の意向と伐採現場の状態を踏まえて伐採更新計画※1を立てる。計画書には所有者から同意の署名を得る。そのタイミングは、立木売買契約もしくは作業委託・請負契約を結ぶ時点が望ましく、少なくとも作業開始前とする。

※1 別紙「伐採更新計画書」参照

1.2. 更新については、所有者の意向を確かめ、必要に応じて、望ましい方法が取られるよう助言をしたり、自社が作業を請け負うことを提案する、あるいは造林を行う事業体を紹介する等の支援を行う。

1.3. 作業開始に先立ち、作業員に伐採更新計画の内容を周知する。

2. 契約、許可・届出、制限の確認

2.1. 土地、立木の権利関係を確認した上で、所有者と立木売買契約もしくは作業請負契約を結ぶ。契約に際し、土地の所有界については、所有者とともに現地確認を行い、不明確な場合は、所有者と隣接所有者との間で明確化が行われたことを確認する。

2.2. 長期施業委託契約等の有無を確認し、契約がある場合には、委託先と森林の取扱いについて協議する。

2.3. 森林経営計画の有無を確認する。計画がある場合、必要ならば、計画変更の手続きを取る。市町村森林整備計画におけるゾーニングごとの森林経営計画認定基準に注意する。

2.4. 届出期間内（伐採を開始する90日前から30日前までの間）に伐採及び伐採後の造林の届出を行う。

2.5. 保安林の場合、指定施業要件を確認の上、伐採許可を申請する。その他の制限林の場合も、伐採に対する制限事項を確認し、必要な許可等を得る。

2.6. 補助事業実施歴を所有者、関係機関・団体等に確認し、伐採が過去に行われた補助事業の要件に抵触しないか、確かめる。

2.7. 伐採現場からの運材のための道路の使用について、必要な許可、地域の理解を得る。

2.8. 立木と合わせて土地も購入する場合には、森林法に基づく森林の土地の所有者届出を行う。ただし、国土利用計画法に基づく届出を行っている場合を除く。また、従前の森林施業計画あるいは森林経営計画を継承するか、新たに森林経営計画を立てることが望ましい。

3. 保護箇所・注意箇所のチェックと現地マーキング

3.1. 土地の所有界を超えて誤伐することがないように、必要に応じて現地に目印を付ける。

3.2. 環境保全上の保護箇所や、作業上の注意箇所を伐採更新計画において特定し、必要に応じて現地に目印を付ける。

B. 路網・土場開設

1. 使用目的・期間に応じた開設

1.1. 路網・土場の開設に当たっては、所有者等との話し合いを踏まえ、路網・土場を伐採搬出のためだけに一時的に使用するのか、その後も保育・管理のために長期にわたって使用するのか、その使用目的・期間を明確にする。

1.2. 使用目的・期間に応じて、それにふさわしい施工をする。一時的に使うものについては、埋め戻し等の方法により、原状回復が早く進むように配慮する。長期にわたり使用するものは、後々の維持管理に無理が生じないように、路体・土場、法面が早期に安定するように配慮する。

2. 林地保全に配慮した路網・土場配置

2.1. 図面と現地踏査により、伐採現場の地形、土質、水の流れ、湧水や土砂の崩落、地割れの有無などをよく確かめる。その上で、路網・土場の開設によって土砂の流出・崩壊が起こることを極力避けるよう、集材方法と使用機械を選定し、必要最小限の無理のない路網・土場の配置を計画する。

2.2. 施工開始後も土質や水の流れなど現地の状態にはよく注意を払い、路網・土場配置がよりよいものとなるよう、必要に応じて計画の変更を行う。

2.3. すでに土砂の崩落や地割れがある箇所、急傾斜地など、崩壊の危険が大きな箇所での路網・土場開設は避ける。やむをえず開設が必要な場合には、一時的な使用に止めたり、切取法面の上の下層植生を残す、法面を丸太組みで支えるなど十分な処置を講じる。

2.4. 路網・土場の開設により露出した土壌が谷川へ流入することを防ぐため、路網・土場は谷川から距離をおいて配置し、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすようにする。やむをえず路網・土場を谷川近くに配置せざるをえず、土砂の流入が心配される場合は、切株と残材を利用して土留めのための柵積みをするなどの処置を講じる。

2.5. 路網は、谷川を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。

2.6. 伐採箇所の中だけで路網を敷くことが無理な設計を招くと思われる場合には、隣接地を経由することも含めて代替案を検討し、隣接地の所有者と開設について交渉するなど、無理のない開設に努める。

2.7. 路網・土場の配置を計画する者と施工する者との意思疎通と連携を密にし、意図せざる施工が行われることを防ぐ。施工者は計画の内容と意図をよく理解して施工にあたり、現地の状態により計画通りに施工ができない事態が生じて、適切に計画変更がなされるような体制を取る。

3. 民家、一般道、水源地付近での配慮

3.1. 民家、一般道、鉄道を始め重要な保全対象が下にある場合、その直上では路網・土場の開設を行わない。また、路網・土場開設の施工時には土砂、転石、伐倒木などの落下防止に最大限の注意を払い、必要に応じて保全対象の上に丸太組みの柵を設置する。

3.2. 地域住民の水源地を汚染することがないように、水源地では路網・土場の開設を避ける。

3.3. 墓地や山の神など祭祀の場を乱さぬよう、これらとは距離を置いて路網・土場を配置する。

3.4. 電線、電話線、有線などを切断することがないように、路網・土場の開設前に電力会社、電話会社等に連絡し、また地元と話し合いの上、必要な処置を行う。

4. 生態系と景観保全への配慮

4.1. 重要な植物群落、野生生物の生息箇所を可能な限り調べ、生物多様性の保全に配慮した路網・土場の配置に努める。

4.2. 谷川沿いの生態系を保護するため、伐採更新計画において谷川沿いの箇所を特定する。路網・土場は、谷川を横断する必要がある場合を除き、谷川から一定の距離をおいて配置する。

4.3. 現場の土質が、河川の長期の濁りを引き起こす粘性土の場合、土砂の流出には特に留意し、路網・土場の配置、施工方法を選ぶ。

4.4. 路網・土場開設による土壌露出の視覚的インパクトが強すぎることはないよう、集落、一般道などからの景観に配慮して路網・土場の密度と配置を調整する。

5. 切土・盛土と法面の処理

5.1. 林地保全のため、路網・土場開設に伴う地形の改変はできるだけ少なくする。そのために、路網・土場の配置は自然の地形に合ったものとする。切土高は概ね 1.5m 以内に抑える。

5.2. 切土・盛土の量を抑えるために、道幅は作業の安全を確保した上で必要最小限とする。盛土の締め固めをしっかりと行うのはもちろんのこと、可能な限り表土ブロック積み工法や丸太組み工法を活用して、盛土の安定化を促し、盛土上を安全に走行できるようにする。

5.3. 土工量の多いヘアピン・カーブは、傾斜が比較的緩やかで、地盤の安定した箇所を選んで設置する。

5.4. 残土は谷川に流出しないように、地盤の安定した箇所に置く。

6. 路面の保護と排水の処理

6.1. 大雨でも崩壊が起きないように、水の流れをコントロールすべく、路網を配置する。路面水が集中して長い区間流下することがないように、地形を利用しながら上り坂と下り坂を切り替え、こまめに排水が行われるようにする。切り替えの間隔は20m以内が望ましい。

6.2. 路面から谷側斜面への排水箇所は、なるべく尾根部や常時水の流れている谷など、水の流れに強い場所に設ける。路面から谷側斜面への排水を促すには、外カントにするか、横断溝を設ける。崩れやすい盛土部分に排水する場合は、洗掘を防ぐために転石や根株を組むといった処置をする。

7. 谷川横断箇所の処理

7.1. 谷川横断箇所では谷水が道路に溢れ出ないように施工し、維持管理を十分に行う。暗渠を用いる場合はつまりが生じないように十分な大きさのものを設置し、受け口の土砂だめ容量を十分取る。洗い越しとする場合は横断箇所を路面を一段下げる。

7.2. 車両の走行による水の濁りの発生を抑えるため、洗い越しによる横断箇所では石組み、丸太組みなどの構造物を設置して路面を安定させる。

C. 伐採・造材・集運材

1. 伐採区域

1.1. 谷川沿いや尾根筋、崩壊の危険のある箇所など、環境保全上重要な箇所については、伐採の適否、また天然生林への移行を含めた伐採更新の方法を所有者と協議し、慎重に判断する。

1.2. 環境保全上、また林業経営上の利益の為、保残帯、保残木、下層植生を残す箇所を、所有者と協議の上、必要に応じて設定する。作業中は誤伐を防ぐなど、その保護に十分注意を払う。

1.3. 1伐区の大きさは5~6ha以下と小さくし、出来る限り空間的、時間的に分散させるよう検討する。また、保残帯の効果的な配置に努める。大面積を伐採するときには、小流域(100ha程度)内での最近数年間の伐採面積が20ha未満となるようにし、土砂が谷川に集中して流れ込むことには特に留意し、集材方法、またその組み合わせ、路網の密度と開設方法には特段の配慮をする。

2. 作業実行上の配慮

- 2.1. 一時的に使用する路網、土場では、その後の植生回復に支障を来さぬよう、雨上がりの車両走行などによる土壌攪乱に注意する。
- 2.2. 民家、一般道を始め重要な保全対象の上に位置する現場では、伐倒木、丸太、枝条残材、転石の落下防止に最大限の注意を払う。
- 2.3. 現場への関係者以外の立ち入りを禁止する立て看板を用いることなどにより、現場内の安全確保、事故防止に努める。
- 2.4. 地域住民の通行する道路では、臨機応変に対応し、地域住民の通行の妨げとならないよう十分注意を払う。
- 2.5. 民家や家畜飼育施設などが近い現場では、騒音に配慮する等、地域住民の生活や産業活動の迷惑にならないように努める。
- 2.6. 雪解けで緩んだ作業道等では、走行による土壌の泥濘や沢水の汚染防止に努める。

D. 更新・後始末

1. 更新の支援

- 1.1. 伐採跡地を森林の更新が進みやすい状態で残す。天然更新の場合、下層植生、特に広葉樹の保護に努める。人工造林の場合、地拵えの手間を省けるよう枝条残材の整理に努める。
- 1.2. 森林所有者からの要請に応じて伐採から植林までを一貫して引き受ける体制を取るか、あるいは、森林組合など造林事業体との連携体制、苗木業者を紹介する体制等を築いておく。

2. 枝条残材、廃棄物の処理

- 2.1. 枝条残材は、出水時に谷川に流れ出したり、雨水を堰き止めることなどにより林地崩壊を誘発することがないように、置く場所を分散させたり、杭を打つなど、置き場所、置き方には十分注意する。指標として、最大水位高からさらに2m程度の余裕高をもって搬出する。

2.2. 枝条残材の置き場所に無理が生じないように、予め路網・土場の開設時から、発生するであろう量を予測し、必要な置き場所を準備するように配慮する。

2.3. 枝条残材を積み置く場合、景観に配慮する。

2.4. 廃棄する資材、廃油等は全て持ち帰り、適切に処分する。

3. 路網・土場の後始末

3.1. 一時的に使用した路網・土場は、必要に応じて埋め戻すなどし、植生の回復を促す。

3.2. その後も使用する路網・土場については、作業により荒れた箇所の補修を行う。さらに、長期間壊れにくい施設となるよう、作業後に行うことが望ましい処理、すなわち溝切りや敷き砂利、横断勾配による路面排水処理などを、必要に応じて行う。

3.3. 運材に使用した道路については、補修を行うなど、道路管理者に対して負う責任を果たす。田畑を通った場合は、原状回復を行う。

4. 事後評価

4.1. 全ての作業が終了した後、伐採更新計画に則って作業を完了したことを所有者に報告し、所有者又は代理人から確認の署名を得る。

4.2. 伐採更新計画について事業体内部で事後評価を行う。計画ならびに作業実施が適正であったかを検討し、次回からの改善につなげる。

E. 健全な事業活動

1. 労働安全衛生

1.1. 労働安全衛生法を始めとする関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。林業・木材製造業労働災害防止規程等を備え、具体的な事項についてはこれを参照する。

1.2. 現場には、作業主任者、特別教育修了者等の必要な有資格者を配置する。そのために、従業員の資格取得に努める。

1.3. 毎日の危険予知ミーティング、指差し呼唱を怠らない。新たに採用した従業員の配置時や新たな機械の導入時などにはリスクアセスメントを実施し、危険要因の排除に努める。

1.4. 中高年者の労働安全には特に注意を払う。

1.5. 緊急時の速やかな救護のため、現場からの緊急連絡体制を整備し、現場には担架などの救急用具を配備しておく。

1.6. 健康診断を定期的実施するとともに、振動障害の予防に取り組むなど、従業員の健康維持に努める。

1.7. 安全教育の実施や安全大会への参加に積極的に取り組むことで、労働災害の絶滅に向けて、意識の向上を図る。

2. 雇用改善

2.1. 労働基準法を始めとする関係法令を遵守することはもちろん、林業労働者の地位向上を目指し、賃金や福利厚生等の労働条件の改善に努める。

2.2. 従業員の技術向上を助けるため、資格取得、研修への派遣に努める。

2.3. 日頃から職場内のコミュニケーションを十分に図り、従業員個々の人格を尊重し、働きやすい職場作りに努める。

2.4. 林業技術、またその担い手である林業技術者の役割の重要性について、従業員の自覚の涵養に努める。

3. 作業請け負わせ

3.1. 伐採搬出作業を他の事業体に請け負わせる場合は、条件の明確な契約を文書で交わす。

3.2. 請け負わせ先の事業体は伐採搬出ガイドラインの認証を受けている事業体であることが望ましい。そうでなければ、その事業体がガイドラインの諸規定を遵守していることについて確認を取る。

3.3. 請け負わせる作業については、森林所有者から同意を得た伐採更新計画の内容を遵守することを請け負わせの条件とし、請け負わせ金額はそれに見合ったものとする。請け負わせ先の事業者が計画作成に関与しておくことが望ましい。計画変更などが、請け負わせ先、自社、森林所有者の三者間で円滑に進むように配慮する。

4. 技術向上と事業改善

4.1. 作業効率化、労働安全衛生、環境保全のための素材生産技術の向上に努める。そのための情報収集、研修への参加などに積極的に取り組む。

4.2. 伐採更新計画に基づく事業実施の事後評価などを活用し、事業活動の改善に取り組む。

5. 業界活動・社会貢献活動

5.1. 業界活動に積極的に参加し、自ら研鑽を図るとともに、業界の発展に寄与する。

5.2. 社会貢献、地域貢献に事業者として取り組む。

5.3. 皆伐施業ガイドラインの普及、PRに努め、また制度の改善に意見を寄せるなど、その発展に寄与する。

制定 2017年3月6日

伐採更新計画書

(計画策定日) 年 月 日

(計画策定者)

所在地 :

事業体名 :

代表者名 :

担当者名 :

T E L :

1. 現場の所在地と現況

地番 :	林小班 :					
樹種、林齢と面積 :						
<input type="checkbox"/> スギ	<input type="checkbox"/> カラマツ	<input type="checkbox"/> アカマツ	<input type="checkbox"/> その他 ()	年生	ha	
<input type="checkbox"/> スギ	<input type="checkbox"/> カラマツ	<input type="checkbox"/> アカマツ	<input type="checkbox"/> その他 ()	年生	ha	
<input type="checkbox"/> スギ	<input type="checkbox"/> カラマツ	<input type="checkbox"/> アカマツ	<input type="checkbox"/> その他 ()	年生	ha	
					計	ha
特記事項 :						

2. 伐採更新に関する制限

森林の種類 :	必要な許可・届出 :
<input type="checkbox"/> 保安林	⇒ <input type="checkbox"/> 保安林伐採許可 (許可番号 :)
<input type="checkbox"/> 森林経営計画対象森林	⇒ <input type="checkbox"/> 森林経営計画に係る伐採等の届出書 (作業後届出)
<input type="checkbox"/> 森林施業計画対象森林	⇒ <input type="checkbox"/> 伐採届
境界の確認 :	<input type="checkbox"/> 済 (問題なし) <input type="checkbox"/> 確認中
特記事項 :	


3. 伐採計画 (数値は現場を確認した上での概数)

予定 作業期間	年 月 日 ~ 年 月 日
------------	---------------

4. 更新計画（数値は現場を確認した上での概数）

<input type="checkbox"/> 天然更新	ha			
<input type="checkbox"/> 再造林	ha			
(スギ	ha	カラマツ	ha	その他
⇒ 地 拵 え	<input type="checkbox"/> 自社で実施	<input type="checkbox"/> 他の実施予定者	()
植 え 付 け	<input type="checkbox"/> 自社で実施	<input type="checkbox"/> 他の実施予定者	()

5. 地図



6. 所有者（代理人の同意）

本プランのとおり伐採搬出が行われることに同意します。

年 月 日 （署名）

7. 作業中のプラン変更（重大な変更の場合は所有者から確認の署名を得る）

変更点：

理由：

変更日： 月 日 （確認の署名）

変更点：

理由：

変更日： 月 日 （確認の署名）

変更点：

理由：

変更日： 月 日 （確認の署名）

8. 所有者（代理人）の作業完了確認

本プランに則り伐採搬出が行われたことを確認しました。

年 月 日 （署名）

皆伐施業前チェックリスト

項 目	チェックする内容	確認 済	該当 なし
事前確認 ・手続き	NJ素流協皆伐施業ガイドラインの内容を確認した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	自然公園などの伐採制限がある森林ではない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	過去の補助事業の実施歴を確認した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	森林経営計画(森林施業計画)が作成されている森林の場合、計画の変更について確認した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	長期施業委託契約等の有無を確認し、有る場合は委託先と取扱いについて協議する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	届出期間内に「伐採及び伐採後の造林の届出」を行った。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保安林の場合、指定施業要件を確認の上、伐採許可申請を行った。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	運材のための道路使用について必要な許可、地域の理解を得ている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	土地や立木の権利関係等を確認した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
境界が不明確である場合、隣接する所有者に確認し、合意を得た。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
伐採更新 新計画作成	伐採後の更新について所有者の意向を確認した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	再造林する場合、自社請負又は造林を行う事業体との連携で行うか確認した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	天然更新の場合、森林所有者に伐採後の更新が図られやすい施業の提案をした。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	伐採方法や伐採後の再造林を考慮した具体的な作業計画を立てた。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	木材生産に適した場所や天然更新の可能性が低い森林の場合、再造林を提案した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
伐採箇所	急傾斜や岩石地等、皆伐を控える森林ではない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	尾根筋や谷筋、人家や道路沿いの急傾斜等、皆伐を控える森林ではない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	条例指定されている重要水源や溪流沿いの森林、環境・観光資源として重要な森林ではない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	墓地や山ノ神等の有無を確認し、これらの祭祀の場を乱さず作業を行うよう配慮する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	電線、電話線等の有無を確認し、これらを切断することの無いよう配慮する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	大面積を伐採する場合は、伐採区域や時期を分散させる等の配慮をしている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
路網・土場	路網・土場について使用目的・期間が明確になっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	路網・土場については林地保全に配慮した配置を検討する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
伐採作業	民家・一般道・水源地等の重要な保全対象に配慮した作業方法を検討する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	「伐採作業中」や「関係者以外立入禁止」の看板を設置し安全確保・事故防止に努める。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	地域住民の生活や産業活動の迷惑とならないよう作業方法を検討する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
更 新	天然更新の場合、下層植生、特に広葉樹の保護に努める。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	人工造林の場合、地拵の手間を省けるよう枝条残材の整理に努める。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	枝条残材の置き場所、置き方については林地保全・景観に十分配慮する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
労 働 安全衛生	現場作業員には必要な資格取得、教育の受講をさせている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KY活動、指差呼唱、リスクアセスメントの実施体制を整えている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	作業計画を作成し、現場作業員に周知している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	労災発生時の緊急連絡体制が整備されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	労災発生時の応急措置・傷病者の搬送方法が明確化されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>